



PRESCRIZIONI

- Lo stoccaggio degli materiali di costruzione avverrà nell'area comunale a sud della SP181
- La baracca e il WC di cantiere saranno posizionati nell'area comunale
- Dovrà essere predisposto un semaforo per regolamentare il doppio senso alternato
- Il semaforo dovrà essere segnalato a 100 m mediante cartello di "Lavori in corso" e "Pericolo semaforo"
- L'ingresso/uscita dei mezzi di cantiere dovrà essere facilitata tramite l'ausilio di movieri
- Di norma l'impianto semaforico dovrà essere utilizzato solo durante le lavorazione e il doppio senso dovrà essere ripristinato alla fine della giornata lavorativa addossando la recinzione di cantiere alla recinzione dell'impianto

LAYOUT DI CANTIERE