PROFILO LONGITUDINALE - TRATTO FOGNATURA N14-N22 - Scala 1: 1000

MATERIALE E DIAMETRO TUBO	PVC DE 200 mm SN8									
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	414,69	464,69	533,11	584,87	634,00	679,72	714,32	757,55	779,70	
DISTANZE PARZIALI [m]	50	68,42	51,76	49,13	45,72	34,6	43,23	22,15		
DISLIVELLO TUBAZIONE [m]	8,60	41,67	21,18	21,97	19,19	16,51	9,86	3,74		
PENDENZA TUBAZIONE [%]	17,20	60,90	40,92	44,72	41,97	47,72	22,81	16,88		
	MULATTIERA ACCIOTOLATA	MULATTIERA ACCIOTOLATA	MULATTIERA ACCIOTOLATA	IDRICO	MULATTIERA ACCIOTOLATA	MULATTIERA ACCIOTOLATA	MULATTIERA ACCIOTOLATA	MULATTIERA ACCIOTOLATA		



	N14	N15	N16	N17	N18	N19	N20	N21	N22
QUOTA DI RIFERIMENTO 495,00 m.s.l.m.									
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.	648,75	640,15	598,48	577,30	555,33	536,14	519,63	509,77	506,03
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.	647,60	639,00	597,33	576,15	554,18	534,97	518,48	508,62	504,88
ALTEZZA CAMERETTA m	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
ALTEZZA SCAVO m	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

quote

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI VENDROGNO — COMUNE DI BELLANO

COLLETTAMENTO A DEPURAZIONE LOCALITA' NOCENO

COMMITTENTE:

Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:

Ing. Roberto Sergio Groppelli
Tel. + 39 0341 1929 111
E-mail: segreteria@larioreti.it

STUDIO DI PROGETTAZIONE:

LARIO RETI HOLDING

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI
Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)
Tel. + 39 0341 359.111
Pec: ingegneria@larioretipec.it

PROGETTISTA:

Ing. Marco Busconi
Tel. + 39 0341 359.111
E-mail: marco.busconi@larioreti.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO — DOTT. ING. BUSCONI MARCO — SEZIONE A — SETTORE A+B+C+D+E+F+G — ANNO DI 1ª ISCRIZIONE 2006 — N° 1481

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

COLLABORATORI:

Ing. Giacomo Messa
Ing. Dennis Redolfi

ALLEGATO:

PROFILO LONGITUDINALE
• TRATTO CAM N14 - N22

NUMERO: G.3.2

SCALA: 1:500

REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
GIM	Dicembre 2019	MR	Dicembre 2019	MR	Dicembre 2019

REVISIONE N.	DESCRIZIONE:	DATA

NUMERO INTERVENTO:	MSP 2016-057	CODICE PROGETTO:	A806	COMMESSA :	46747