## PROFILO LONGITUDINALE - TRATTO FOGNATURA N1-N14 - Scala 1: 1000

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATERIALE E DIAMETRO TUBO | PVC DE 200 mm SN8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTANZE PROGRESSIVE [m] | 0.00 | | 41.72 | | 69.44 | | 110.70 | | 143.22 | | 178.35 | | 203.06 | | 229.94 | | 250.67 | | 266.12 | | 284.63 | | 314.69 | | 364.69 | | 414.69 | | | |
| DISTANZE PARZIALI [m] | | 41.72 | | 27.72 | | 41.26 | | 32.52 | | 35.13 | | 26.71 | | 24.88 | | 20.73 | | 15.45 | | 18.51 | | 30.06 | | 50 | | 50 | | | | |
| DISLIVELLO TUBAZIONE [m] | | 10.07 | | 7.86 | | 20.69 | | 18.98 | | 11.99 | | 21.47 | | 5.20 | | 4.41 | | 3.35 | | 2.39 | | 9.08 | | 17.18 | | 11.25 | | | | |
| PENDENZA TUBAZIONE [%] | | 24.14 | | 28.38 | | 50.15 | | 58.36 | | 34.13 | | 80.38 | | 20.90 | | 21.27 | | 21.68 | | 12.91 | | 30.21 | | 34.36 | | 22.50 | | | | |
| | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | RIDICO | | RIDICO | | RIDICO | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | MULATTIERA ACCIOTOLATA | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUOTA DI RIFERIMENTO 635.00 m.s.l.m. | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | N13 | N14 |
| QUOTA CHIUSINO m.s.l.m. | 792.67 | 782.60 | 774.74 | 754.05 | 735.07 | 723.08 | 701.61 | 696.41 | 692.00 | 688.65 | 686.26 | 677.18 | 660.00 | 648.75 |
| QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m. | 791.52 | 780.90 | 773.59 | 753.92 | 733.92 | 721.93 | 700.46 | 695.26 | 690.85 | 687.50 | 685.11 | 676.03 | 658.85 | 647.60 |
| ALTEZZA CAMERETTA m | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| ALTEZZA SCAVO m | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI VENDROGNO — COMUNE DI BELLANO

COLLETTAMENTO A DEPURAZIONE LOCALITA' NOCENO

COMMITTENTE:

Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Roberto Sergio Groppelli

STUDIO DI PROGETTAZIONE:

LARIO RETI HOLDING

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI
Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)
Tel. + 39 0341 369.111
Pec: ingegneria@larioretipec.it

PROGETTISTA

Ing. Marco Rusconi
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO
DOTT. ING. RUSCONI MARCO
N° 1241
ORDINE DI 2ª SEZIONE DPR 328 N° 364

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

COLLABORATORI:

Ing. Giacomo Messa
Ing. Dennis Redolfi

ALLEGATO:

**PROFILO LONGITUDINALE**
• TRATTO CAM N1 - N14

NUMERO: G.3.1

SCALA: 1:500

| REDATTO | DATA | VERIFICATO | DATA | APPROVATO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| GM | Dicembre 2019 | MR | Dicembre 2019 | MR | Dicembre 2019 |

| REVISIONE N. | DESCRIZIONE: | DATA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

| NUMERO INTERVENTO: | MSP 2016-057 | CODICE PROGETTO: | A806 | COMMESSA : | 46747 |
|---|---|---|---|---|---|