PROFILO LONGITUDINALE - TRATTO FOGNATURA N1-N14 - Scala 1: 1000

MATERIALE E DIAMETRO TUBO	PVC DE 200 mm SN8										
DISTANZE PROGRESSIVE [m]	779.70	825.81	864.64	920.53	982.20	1031.73	1081.73	1131.71	1175.46	1179.73	
DISTANZE PARZIALI [m]	46.11	38.83	55.89	61.67	49.53	50	49.98	43.75	4.27		
DISLIVELLO TUBAZIONE [m]	7.55	2.68	20.56	24.28	27.16	42.15	16.60	22.48	0.09		
PENDENZA TUBAZIONE [%]	17.20	6.90	36.79	39.37	54.84	84.30	33.21	51.38	2.11		



INNESTO A SALTO IN CAMERETTA N30 PER RALLENTAMENTO FLUSSO

	N22	N23	N24	N25	N26	N27	N28	N29	N30 10732	
QUOTA DI RIFERIMENTO 335.00 m.s.l.m.										
QUOTA CHIUSINO m.s.l.m.	504.65	499.40	495.80	475.24	450.96	423.80	381.65	365.05	341.92	341.88
QUOTA SCORR. TUBO m.s.l.m.	504.48	497.33	494.65	474.09	449.81	422.65	380.50	363.90	341.42	341.33
ALTEZZA CAMERETTA m	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.50	0.55
ALTEZZA SCAVO m	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.30	1.65	0.70

DESCRIZIONE INTERVENTO:

COMUNE DI VENDROGNO — COMUNE DI BELLANO

COLLETTAMENTO A DEPURAZIONE LOCALITA' NOCENO

COMMITTENTE:

Lario Reti Holding S.p.A.
GESTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Ing. Roberto Serra Grappelli

STUDIO DI PROGETTAZIONE:

LARIO RETI HOLDING

DIVISIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE INVESTIMENTI

Lecco Via Fiandra 13, 23900 (LC)
Tel. + 39 0341 359.111
Pec: ingegneria@larioretipec.it

PROGETTISTA

Ing. Mar...

Tel. + 39 0341 359.111
Email: musconi@larioreti.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI LECCO
DOTT. ING. MUSCONI MARCO
LAUREA IN INGEGNERIA - SEZIONE A
SETTORE A - B - C
ISCRIZIONE N° 1025 DEL 20-11-1997

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO DEFINITIVO

COLLABORATORI:

Ing. Giacomo Messa
Ing. Dennis Redolfi

ALLEGATO:

PROFILO LONGITUDINALE
• TRATTO CAM N22-10732

NUMERO: G.3.3

SCALA: 1:500

REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
GM	Dicembre 2019	MR	Dicembre 2019	MR	Dicembre 2019

REVISIONE N.	DESCRIZIONE:	DATA

NUMERO INTERVENTO:	MSP 2016-057	CODICE PROGETTO:	A806	COMMESSA :	46747